

設計書

令和7年6月18日

株 式 会 社 ポ ー ク ラ ン ド 御 中

工事予算額 一金 円也
(別途、消費税 円也)

工 事 名 称 工事番号 第4号
 (株)ポーランド糞処理施設新築工事（外部給排水設備工事）
 （令和7年度 国内肥料資源利用拡大対策事業（国内肥料資源活用総合支援事業））

今福設備設計

福岡県福岡市早良区原3-6-5-702

TEL:092-776-1190 FAX:092-776-1190

工 事 場 所 秋田県鹿角郡小坂町小坂字台作 地内

項 目		品質形状寸法	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	外部給排水設備工事		1.0	式			
	小 計						
B	共通仮設費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	合 計						

【工 事 費 内 訳 書】
(工事価格 円也)

	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
I	直接工事費					
	A. 外部給排水設備工事		1	式		
	I 計					
II	共 通 費					
	共通仮設費		1	式		
	現場管理費		1	式		
	一般管理費		1	式		
	II 計					
	合 計	I + II				
	消費税相当額	× 10.0%	1	式		
	総 合 計					

工事費明細書

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A. 外部給排水設備工事						
	1. 一次側給水設備工事		1	式			
	2. 建屋給水設備工事		1	式			
	合 計						
	改 め 合 計						端数 円切り捨て

工事費明細書

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1. 一次側給水設備工事						
	受水槽付加圧給水ポンプユニット	150L/min 65m 3.7kw×2	1.0	基			
	複合板角型受水槽4m3	3φ 200V 50Hz					
	ポリエチレン管	PP 50φ	296.0	m			
	ポリエチレン管	PP 40φ	7.0	m			
	同上接手接合材		1.0	式			
	塩ビライニング鋼管	VB 50A	3.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VB 40A	6.0	m			
	同上接手接合材		1.0	式			
	同時支持金物	支持鋼材含む	1.0	式			
	ゲートバルブ 50A×10K	コア付	1.0	個			
	ゲートバルブ 40A×10K	コア付	3.0	個			
	ステンレスフレキ管	40A 300L	1.0	本			
	玉形フレキ	50A	1.0	個			
	凍結防止ヒーター	3m	4.0	本			
	埋設帯	50m巻	6.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	機器搬入据付費		1.0	式			
	配管工費		1.0	式			

工事費明細書

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掘削埋め戻し		1.0	式			
	配管保温工事	GW保温＋ガルバラッキング仕上げ	1.0	式			
	機器基礎工事	既設基礎増し打ち	1.0	式			
	既設井戸ポンプ自動制御盤改造		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小 計						

工事費明細書

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2. 建屋給水設備工事						
	ポリエチレン管	PP 50φ	106.0	m			
	ポリエチレン管	PP 30φ	47.0	m			
	ポリエチレン管	PP 20φ	85.0	m			
	同接手接合材		1.0	式			
	耐衝撃塩ビ管	HIVP 20Φ	65.0	m			
	同上接手接合材		1.0	式			
	同上支持金物(SUS製)		1.0	式			
	仕切弁 50A	樹脂製BOX共	1.0	個			
	不凍水栓柱	DP-R13*1.2	6.0	個			
	万能ホーム水栓		6.0	個			
	水抜栓	MT20*0.4H 樹脂製BOX共	5.0	個			
	樹脂製ボールバルブ 20A		5.0	個			
	凍結防止ヒーター	30m	2.0	本			
	凍結防止ヒーター	20m	1.0	本			
	凍結防止ヒーター	1.5m	10.0	本			
	埋設帯	50m巻	4.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	配管工費		1.0	式			

工事費明細書

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	器具取付費		1.0	式			
	掘削埋め戻し		1.0	式			
	配管保温工事 屋外露出部	GW保温＋ガルバラッキング仕上げ	1.0	式			
	配管保温工事 屋内露出部	ポリスチレンフォーム保温材,厚20mm	1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小 計						